



- JESTVUJÚCE NOSNÉ PROFILY IPE 160, IPE 160 AKUSTICKE STĚNY (POLOŽKA 53/2)
 SA V NAVRHOVANOM RIŠENÍ SPÁTNE OSADIA NA PŮVODNÚ POZIČIU Č. 1-7 A NAD
 NAVRHOVANÚ POZIČIU Č. 8, 9, 10, 11 KRYJEC JESTVUJÚCE AKUSTYSEM (POLOŽKA 54/2)
 - DO JESTVUJÚCICH HLINÍKOVÝCH PANELOV ALUCOBOND JE NUTNÉ VYFRÉZOVAŤ
 OTVORY PRE BUDÚCE NAVRHOVANÉ POZÍCIE KONZOL LED REFLEKTOROV.
 - PRE BLÍŽŠIE ZOBRAZENIE, POPIS JESTVUJÚCEJ KONŠTRUKCIE AKUSTICKEJ STĚNY
 (POLOŽKA 53/2), VIĎ. VÝKRES Č. 11.


PRIEČNY REZ B-B'

B06a	- DEMONTÁŽ A PRESUN NÁSLAPNEJ VRSTVY PODLAHY : KAMENNÁ DLAŽBA, ROZMER = 625/625 x 40 mm, PLOCHA = cca 44,0 m ² .
B12a	- DEMONTÁŽ A ODSTRÁNENIE ZÁMOČNÍCKEHO VÝROBKU : POL. č. = 53/z (OCELOVÁ KONŠTRUKCIA STENY), POČET = 2 ks, PROFIL = IPE 160, UPE 160, L 50, ROŠT 30/30/2, ŤIAHOVOK L 20, IZOLÁCIA, ROZMER = 9,17 x 4,0 m / 3,2 x 4,0 m, HMOTNOSŤ = cca 3,9 t.
B12b	- ODSTRÁNENIE ZÁMOČNÍCKEHO VÝROBKU : OCELOVÁ PODNOŽ A PODSTAVEC SPOD VZT : POČET = 3 ks, PROFIL = UPE 120, ROZMER = 5,35 x 1,95 m / 2,2 x 0,8 m / 1,5 x 1,5 m, HMOTNOSŤ = cca 0,5 t.
B18a	- DEMONTÁŽ JESTVUJÚCICH HLINÍKOVÝCH FASÁDNÝCH PANELOV ALUCOBOND : ROZMER = 1300 x 2800 mm, POČET = 3 ks.
B18b	- DEMONTÁŽ JESTVUJÚCICH LED REFLEKTOROV A KABELÁŽE : ROZMER = 550 x 600 mm, POČET = 3 ks.
B18c	- DEMONTÁŽ A PRESUN JESTVUJÚCICH OCELOVÝCH KONZOL : ROZMER = 200 - 300 x 1800 mm, POČET = 3 ks.
B19	- ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEJ HYDROIZOLÁCIE Z BETÓNEVOJ ZÁKLADU : FÓLIA TPO / FPO, HRúbKA = 2,0 mm, PLOCHA = cca 35,0 m ² .
B15e	- VYBÚRANIE OTVORU : MUROVANÁ STENA, TI, HYDROIZOLÁCIA TPO / FPO, HRúbKA = 200 mm (VÍD. ČASŤ PS 4 - VZDUCHOTECHNIKA).

	JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, BETÓN B30 (B45)		TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR 3035		BÚRACIE PRÁCE DEMONTÁŽNE PRÁCE
	JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA TEHLI A POROTHERM NA MALTU HM 2,5		TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL TF		II. ETAPA

- NEODEDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASŤI SÚ AJ TECHNICKÉ SPRÁVY!
- POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A NORMY!
- NUTNÉ NAHLIADNUŤ DO VŠETKÝCH ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VRÁTANE PROFESII!
- PROJEKT OBNOVY / REKONŠTRUKCIE NEMOŽE POSTIHNUŤ VŠETKY SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ PRI ODKRYVANÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVBY A MÔŽU MAŤ PRIAMY DOPAD NA NAVRHOVANÉ PROJEKTOVANÉ RIŠENIE!
- ZHOTOVITEĽ JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ SI KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A OVERIŤ SI SKUTOČNÝ STAV GEOMETRIE, ROZMEROV A DIMENZII JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A V KAŽDEJ ETAPE REALIZÁCIE JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ PRÍPADNÉ NEJASNOSTI A ROZDIELY SKUTOČNÉHO STAVU OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII S PROJEKTANTOM!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ NA ZÁKLADE ZISTENÍ ZO ZAMERANIA SKUTOČNÉHO STAVU VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE PROJEKTOVANÉ PÔLOŽKY A ICH SPOSOB OSADENIA, NÁSLEDNE TÚTO DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE!
- Z KAŽDÉHO DRUHU PÔLOŽKY BUDE ZHOTOVENÝ VZORKA CHARAKTERISTICKEJ ČASŤI V RELEVANTNEJ VEĽKOSTI S FINÁLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRE OVERENIE VZHĽADU, SPOJOU A POD, VZORKA MUŠÍ BYŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA JE VÝZNAMNOM ŠTÁTNOU INŠTITÚCIOU.
JEJ CENTRÁLA BOLA VYBUDOVANÁ S NÁROKOM NA NAJVIŠŠÍ REMESELNÝ A MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD. TENTO ISTÝ NÁROK JE POLOŽENÝ NA VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE. PREDPOKLADÁ SA VYSOKÁ KVALITA SPRACOVANIA, PRESNOSŤ VYHOTOVENIA A SPOLAHLIVÉ FUNGOVANIE.

ÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv		
INVESTOR : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava		A R C H I T E K T I A B C K P Š spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 N O B E L O V A 3 4
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A.B.K.P.Š. spol. s r.o.		
HL. PROJEKTANT PAŇÁK, VASS	ZOD.PROJEKTANT VASS	VYPRACOVAL VASS
		
STUPEŇ : REALIZAČNÝ PROJEKT NÁZOV STAVBY : REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE MIEŠTO STAVBY : NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto		
ČASŤ : E 1.1 BÚRACIE PRÁCE OBJEKT : SO 16 BUDOVA NBS DÁTUM : 04/2025 STUPEŇ : RP FORMÁT : 08 A4 Č. VÝKRESU : E 1.1 10		
VÝKRES : PÔDORYS 5.NP - STRECHA (PÔVODNÝ STAV)		
ZÁKAZKA Č. : 053-24-03		M 1:50