

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

13 - PS - 31 PS 31/1 S-SHZ vodné- sprinkler- zavodnené 4.NP + 5.NP

JKSO:

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Projektant:

Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 416 291

IČ DPH:

SK2021783104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 285,00

DPH základná

znižovaná

Základ dane

0,00

24 285,00

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

5 585,55

Cena s DPH

v EUR

29 870,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

13 - PS - 31 PS 31/1 S-SHZ vodné- sprinkler- zavodnené 4.NP + 5.NP

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Dátum: 19.06.2025

Objednávateľ: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Projektant: Architekti A B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

Zhotoviteľ: XENEX, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 285,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

17 920,28

783 - Nátery

514,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

5 850,22

ROZPOČET

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

13 - PS - 31 PS 31/1 S-SHZ vodné- sprinkler- zavodnené 4.NP + 5.NP

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Dátum: 19.06.2025

Objednávateľ: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Projektant: Architekti A B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

Zhotoviteľ: XENEX, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 285,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 17 920,280

1	K	722130806.S2	Dočasné odpojenie výstupov z U 01 a odpojenie el. spúšťačov SHZ potrubného rozvodu S - SHZ v dotknutej časti rekonštrukcie	ks	8,000	22,00	176,000
2	K	722190901.S2	1.PP strojovňa S - SHZ - MVS č.2 : Odvodnenie potrubia rozvodu	ks	16,000	22,00	352,000
3	K	722130806.S0	4. NP Demontáž springlerových hlavíc	ks	6,000	22,00	132,000
4	K	722130806.S1	Demontáž potrubného rozvodu S - SHZ v dotknutej časti rekonštrukcie	m	80,000	22,00	1 760,000
5	K	722190901.S1.1	Tlaková skúška časti S-SHS	ks	8,000	92,00	736,000
6	K	722130806.S3	Demontáž potrubného rozvodu S - SHZ D100 Stupačka 4.np a 5.np	m	48,000	22,00	1 056,000
7	K	722190901.S4	Zavodnenie potrubného rozvodu S-SHZ-MVS č.3 /// 5.NP až 14.NP	ks	24,000	22,00	528,000
8	K	727110021.S3	Uprava pripojovacieho potrubia S - SHZ DN 100:stupačka 4.np+5.np	m	160,000	22,00	3 520,000
9	M	141150002400.S1	Rúra DN 108 nerez - lisovaním PN 16	m	11,000	8,00	88,000
10	M	141150002400.S2	Oblúk 45 / DN 108 s koncovkami pre lisovanie nerez PN 16	ks	4,000	6,62	26,480
11	M	141150002400.S3	Oblúk 90 / DN 108 s koncovkami pre lisovanie nerez PN 16	ks	2,000	9,56	19,120
12	M	141150002400.S5	Nátrubok s koncoukou -drážkou lisovaním nerez DN 108	ks	4,000	6,62	26,480
13	M	141150002400.S4	Príruba Niro / DN 100 s koncovkami pre lisovanie nerez PN 16	ks	2,000	33,08	66,160
14	K	721170966.S	Montáž tvarovky pre vodov.nerezová potrubie DN 108	ks	8,000	22,00	176,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	721170966.S1	Montáž nerezovej rúry DN 108	m	11,000	22,00	242,000
16	K	722130901.S1	Zaslepenie potrubného rozvodu v časti demontovaného rozvodu	ks	8,000	36,75	294,000
17	K	722190901.S1	Zavodnenie potrubného rozvodu MVS č.2 vodovodného potrubia	ks	12,000	22,00	264,000
18	K	722130214.S1	Spätné zapojenie výstupov z U01 a zapojenie el.spúšťačov SHZ	ks	8,000	22,00	176,000
19	K	722130214.S2	Dočasné odpojenie výstupov z U01 a odpojenie el.spúšťačov SHZ	ks	8,000	22,00	176,000
20	K	722190901.S2	1.PP strojovňa S - SHZ - MVS č.2 : Odvodnenie potrubia rozvodu	ks	16,000	22,00	352,000
21	K	727110021.S1	Uprava rozvodu S - SHZ v časti výdaja stravy	m	160,000	8,00	1 280,000
22	K	727110021.S2	Uprava rozvodu S - SHZ v časti umyvárky	m	140,000	8,00	1 120,000
23	K	722130214.S3	Spätné zapojenie výstupov z U01 a zapojenie el.spúšťačov SHZ	ks	8,000	22,00	176,000
24	K	722190901.S3	1.PP strojovňa S - SHZ - MVS č.2 : Odvodnenie potrubia rozvodu	ks	16,000	22,00	352,000
25	K	722130901.S2	Odblendovanie potrubného rozvodu v časti rekonštrukcie rozvodu	ks	6,000	8,00	48,000
26	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. DN 50	m	18,000	11,00	198,000
27	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. DN 32	m	14,000	11,00	154,000
28	K	722131515.S	Vytvorenie odbočky pomocou T-kusu pre vodovody DN 50	ks	6,000	6,62	39,720
29	K	722131509.S	Vytvorenie odbočky pomocou T-kusu pre vodovody DN 32	ks	11,000	5,44	59,840
30	M	449110001300.S 1	Sprinklerova hlavica K 80,68"C, horizontálna	ks	11,000	7,54	82,940
31	M	449110001300.S 2	Sprinklerova hlavica K 80,68"C, visiaca	ks	10,000	7,54	75,400
32	K	722190901.S1	Zavodnenie potrubného rozvodu MVS č.2 vodovodného potrubia	ks	12,000	22,00	264,000
33	M	286540055300	Koleno DN 32	ks	9,000	2,21	19,890
34	M	2865400553001	Vsuvka DN 32	ks	21,000	1,84	38,640
35	M	2865400553002	Redukcia DN 32/DN15	ks	21,000	1,91	40,110
36	M	449110001300.S 3	Pomocný inštalačný materiál	subor	1,000	367,50	367,500
37	K	722190224.oak	Ostatné atypické konštrukcie - závesný systém	súb.	1,000	955,50	955,500
38	K	722190224.Sp	Presun materiálu	súb.	1,000	735,00	735,000
39	K	722190224.do	Dopravné náklady	km	1 250,000	0,81	1 012,500
40	K	722190224.olo	Odvoz a likvidácia odpadu demontovaných častí S-SHS	subor	1,000	735,00	735,000

D 783 Nátery 514,500

41	K	783422221.S1	Nátery kov.potr.a armatúr rozvodov S - SHS RAL 3000 - červená	subor	1,000	514,50	514,500
----	---	--------------	---	-------	-------	--------	---------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 5 850,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	subor	1,000	2 542,72	2 542,720
43	K	001000034.S1	Inžinierska činnosť - tlaková skúška novej potrubnej časti S - SHZ	ks	8,000	36,75	294,000
44	K	001000034.S2	Inžinierska činnosť - skúšky funkčnosti Hlásičov prietoku č.4,5,6,7,8,9,10,11,12,	ks	24,000	36,75	882,000
	VV		24		24,000		
45	K	001000034.S2.1	Inžinierska činnosť - skúšky funkčnosti Hlásičov prietoku č.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,	ks	26,000	36,75	955,500
	VV		26		26,000		
46	K	001000034.S3	Inžinierska činnosť - skúšky funkčnosti Hlásičov prietoku 5.np až 14.np	ks	32,000	36,75	1 176,000