

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

2 - PS - 4 Chladenie

JKSO:

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Projektant:

Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 416 291

IČ DPH:

SK2021783104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 498,09

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

9 498,09

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

2 184,56

Cena s DPH

v EUR

11 682,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

2 - PS - 4 Chladenie

Miesto:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Dátum:

19.06.2025

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Projektant:

Architekti A . B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 498,09

PSV - Práce a dodávky PSV

430,29

713 - Izolácie tepelné - vetva 4.4.1 4.np D50/4,6 - prietok 2258 kg/h

136,20

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie - vetva 4.4.1

294,09

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

0,00

M - Práce a dodávky M

6 439,04

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení vetva 4.4.1

654,28

713v1 - Izolácie tepelné - vetva 4.3.2 a 4.4.2

85,88

733v1 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie - vetva 4.3.2 a 4.4.2

779,72

36-Mv1 - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení vetva 4.3.2 a 4.4.2 4.np D50/4,6-prietok 3314

4 919,16

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

3 040,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 628,76

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,76

ROZPOČET

Stavba: NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt: 2 - PS - 4 Chladenie

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ: XENEX, s. r. o.

Dátum: 19.06.2025

Projektant: Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 498,090

D PSV Práce a dodávky PSV

430,290

D 713 Izolácie tepelné - vetva 4.4.1 4.np D50/4,6 - prietok 2258 kg/h

136,200

1	K	71344-1	Izolácie tepelné zo synt.kaučuku... plastového potrubia D25	subor	1,000	108,60	108,600
2	K	71344-2	Izolácie tepelné zo synt.kaučuku... plastových armatur D25	ks	2,000	5,43	10,860
3	K	71344-3	Izolácie tepelné zo synt.kaučuku... plastových armatur D50	ks	1,000	9,96	9,960
4	K	71344-3.1	Izolácie tepelné zo synt.kaučuku... merača chladu	ks	1,000	6,78	6,780

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie - vetva 4.4.1

294,090

5	K	GK-1	D+M guľový uzatv.kohút z plastu PPR,max prev tlak 10 bar D25	ks	2,000	20,97	41,940
VV 2					2,000		
6	K	GK-2	D+M guľový uzatv.kohút z plastu PPR,max prev tlak 10 bar D50	ks	1,000	53,07	53,070
VV 1					1,000		
7	K	GK-3	Tlaková skúška potrubia	m	1,000	75,00	75,000
VV 1					1,000		
8	K	GK-4	Plas potrubie mat PPR, PN 11 PN10 DN 20-25X2,5	m	1,000	12,98	12,980
VV 1					1,000		
9	K	GK-5	Plas potrubie mat PPR, PN 11 PN10 T-kus 50/32	ks	2,000	16,30	32,600
VV 2					2,000		
10	K	GK-6	Plas potrubie mat PPR, PN 11 PN10 redukcia32/25	ks	2,000	11,71	23,420
VV 2					2,000		
11	K	GK-7	Plas potrubie mat PPR, PN 11 PN10 prechodka s kov.záv 25/1/2"	ks	2,000	12,88	25,760
VV 2					2,000		
12	K	GK-8	Plas potrubie mat PPR, PN 11 PN10 plast hrdlo s prievl.maticou 25/1"	ks	2,000	14,66	29,320
VV 2					2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				0,000
D	M		Práce a dodávky M				6 439,040
D	36-M		Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení vetva 4.4.1				654,280
13	K	36041.S1	D+M snímača chladu multidata s kalorimetrom a prenosom dát do veľína Qn= 2,5m3/hod s kalorimetrom...	ks	1,000	654,28	654,280
	VV		1		1,000		
	VV		"čidlo-dl.105mm,priemer 6.0mm tepl.0-150 C ks2"				
	VV		"kábel -dl.2,0m ks2"				
	VV		"púzdro merača -dl.105mm,závit G1/2" ks2"				
D	713v1		Izolácie tepelné - vetva 4.3.2 a 4.4.2				85,880
14	K	71344-1.1	Izolácie tepelné zo synt.kaučuku... plastového potrubia D32	bm	2,000	6,28	12,560
15	K	71344-3	Izolácie tepelné zo synt.kaučuku... plastových armatur D50	ks	6,000	9,96	59,760
16	K	71344-3.2	Izolácie tepelné zo synt.kaučuku... merača chladu DN32	ks	2,000	6,78	13,560
D	733v1		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie - vetva 4.3.2 a 4.4.2				779,720
17	K	GK-2	D+M gulový uzatv.kohút z plastu PPR,max prev tlak 10 bar D50	ks	6,000	53,07	318,420
18	K	GK-3	Tlaková skúška potrubia	m	2,000	75,00	150,000
19	K	GK-4.1	Plas potrubie mat PPR, PN 11 PN10 DN 25-30X3,0	m	2,000	14,73	29,460
20	K	GK-5	Plas potrubie mat PPR, PN 11 PN10 T-kus 50/32	ks	4,000	16,29	65,160
21	K	GK-6	Plas potrubie mat PPR, PN 11 PN10 redukcia32/25	ks	4,000	11,71	46,840
22	K	GK-7	Plas potrubie mat PPR, PN 11 PN10 prechodka s kov.záv 25/1/2"	ks	4,000	12,86	51,440
23	K	GK-8.1	Plas potrubie mat PPR, PN 11 PN10 plast hrdlo s prievl.maticou 32/5/4"	ks	4,000	29,60	118,400
D	36-Mv1		Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení vetva 4.3.2 a 4.4.2 4.np D50/4,6-prietok 3314				4 919,160
24	K	36041.S1.1	D+M merač chladu multidata s kalorimetrom a prenosom dát do veľína...Qn=3,5m3/h max tlak 16 bar,tep.roz 0-180C,krytie IP 65,tep snímač PT 500	ks	2,000	939,58	1 879,160
	VV		2		2,000		
	VV		"čidlo-dl.105mm,priemer 6.0mm tepl.0-150 C ks4"				
	VV		"kábel -dl.2,0m ks4"				
	VV		"púzdro merača -dl.105mm,závit G1/2" ks4"				
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				3 040,000
25	K	769082360.S1	Demontáž a montáž sietí ,vtátane podhľadu	súbor	4,000	260,00	1 040,000
	VV		" chl.siete dl/š S 3,2*1,2 S 1,0*1,2" 4		4,000		
26	K	769082360.S2	V prípade porušenia chlad sietí výmena chladiacich sietí v 2 polí chladenia siete - dĺžka/šírka	ks	2,000	520,00	1 040,000
	VV		"S 3200x1200 " 2		2,000		
27	K	769082360.S3	V prípade porušenia chlad sietí výmena chladiacich sietí v 2 polí chladenia siete - dĺžka/šírka	ks	2,000	480,00	960,000
	VV		" S 1000x1200" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	2 628,760			
28	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	56,000	25,50	1 428,000
VV			"systém potrubia pleplách.,naplniť,natlakovať- o skúške vypracovať protokol" 56	56,000			
29	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	37,50	1 200,000
VV			"Hydraulické zaregulovanie" 32	32,000			
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,760			
30	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	súbor	1,000	0,35	0,350
31	K	000400022.S1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dielenskú dokumentáciu	súbor	1,000	0,41	0,410