

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

6 - PS - 7.2 Rozvody tepla - ÚK

JKSO:

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Projektant:

Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 416 291

IČ DPH:

SK2021783104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 314,91

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižovaná

15 314,91

23,00%

3 522,43

Cena s DPH

v EUR

18 837,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

6 - PS - 7.2 Rozvody tepla - ÚK

Miesto:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Dátum:

19.06.2025

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Projektant:

Architekti A B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 314,91

HSV - Práce a dodávky HSV a PSV

1 920,00

2 - Rôzne stavebné práce

1 920,00

713 - Izolácie tepelné

271,40

783 - Nátery

91,20

PSV - Práce a dodávky PSV

9 991,31

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

2 220,45

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

795,94

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

869,40

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

6 105,52

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 620,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 421,00

ROZPOČET

Stavba:
NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:
6 - PS - 7.2 Rozvody tepla - ÚK

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava
NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava
XENEX, s. r. o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

19.06.2025
Architekti A B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 314,910

D HSV

Práce a dodávky HSV a PSV

1 920,000

D 2

Rôzne stavebné práce

1 920,000

1	K	311-1	Demontáž - Stavebné práce	kpl	1,000	420,00	420,000
	VV		"dlažba 5,5m2"				
	VV		"podlahové krytina 9,3m2"				
	VV		"poter 14,8m2"				
	VV		"beton hr.115mm 14,8m2"				
	VV		"demontáž stanice podl.vykurovaniaLING - 4 kpl"				
	VV		"demontáž interier.zákrytu stanice LING - 4 kpl"				
	VV		1		1,000		
2	K	311-2	Montáž - Stavebné práce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,000

	VV		"vysprávka poter 1,5m2"				
	VV		"vysprávka beton hr.115mm 11,5m2"				
	VV		"vysprávka podlah krytiny 14,8m2"				
	VV		"dlažba keramická 5,5m2"				
	VV		"vysprávkay omietok,maľby"				
	VV		"inter.zákryt merača pre podláh,vykur.s dv 400x600 4 kpl"				
	VV		"inter.zákryt merača pre podláh,vykur.s dv 400x600 4 kpl"				
	VV		"inter.zákryt merača pre klasické,vykur.s dv 400x600 1 kpl"				
	VV		"inter.zákryt rozdelovača pre podlah.,vykur.s dv 400x600 4 kpl"				
	VV		"vorov prem.sute 250kg"				
	VV		"zvislé prem.sute 250kg"				
	VV		"naloženie sute a odvoz+poplatok za skládku 250kg"				
	VV		1		1,000		

D 713

Izolácie tepelné

271,400

3	K	713-1	Odstránenie tep.isolácie	m	16,000	2,33	37,280
4	K	713412112.S1	Izolácia tepelná zo synt.kaučuku DN 28,hr.9mm	m	6,000	1,90	11,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	713412112.S2	Izolácia tepelná zo synt.kaučuku DN 35,hr.9mm	m	8,000	2,48	19,840
6	K	713412112.S3	Izolácia tepelná zo synt.kaučuku DN 42,hr.9mm	m	18,000	2,90	52,200
7	K	713412112.S4	Izoláčna páska na báze synt.kaučuku 50mmx15mx3mm	ks	1,000	12,40	12,400
8	K	713412112.S5	Lepidlo - 0,5l	ks	1,000	22,50	22,500
9	K	713412112.S6	Montáž tepelnej izolácie	ks	1,000	115,78	115,780

D 783 Nátery 91,200

10	K	783414141.S	Nátery kovového potrubia v kanáloch a šachtách olejové do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	30,000	3,04	91,200
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 9 991,310

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 2 220,450

11	K	732111401.S6	Merač tepla s prietokomerom ,Qn=0,6m3,PN16,DN20,max=120C,kalorimetrické počítadlo s prenosom,2x teplotná snímače Pt500,	ks	1,000	311,69	311,690
12	K	732111401.S7	Merač tepla s prietokomerom ,Qn=2,5m3,PN16,DN20,max=120C,kalorimetrické počítadlo s prenosom,2x teplotná snímače Pt500,	ks	4,000	311,69	1 246,760
13	K	732111401.S8	Závitová spojka 1"	ks	10,000	16,20	162,000
14	K	732111401.S9	Montáž meračov tepla	ks	5,000	100,00	500,000

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 795,940

15	K	733111114.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	6,000	16,49	98,940
16	K	733111115.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	8,000	20,28	162,240
17	K	733111116.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	4,000	24,96	99,840
18	K	733111117.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	14,000	28,90	404,600
19	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	14,000	2,01	28,140
20	K	733160801.S	Demontáž plastového PVC potrubia do D 25 mm -0,00050t	m	2,000	1,09	2,180

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 869,400

21	K	734222102.S	Guľový uzatvárací kohút závitový pre vykur.sustavy PN 6,teplota 110 C DN 20	ks	2,000	8,26	16,520
22	K	734222102.S1	Guľový uzatvárací kohút závitový pre vykur.sustavy PN 6,teplota 90 C, DN 25	ks	10,000	12,86	128,600
23	K	734222102.S2	Guľový uzatvárací kohút závitový Watts pre vykur.sustavy PN 6,teplota 90 C, DN 15	ks	5,000	6,46	32,300
24	K	734222102.S2.1	Guľový vypúšťací kohút závitový Watts pre vykur.sustavy PN 6,teplota 90 C, DN 15	ks	10,000	5,91	59,100
25	K	734222102.S2.2	Prechod multipress-spojka plast DN20 m3/4" AG na koncový vonk závit	ks	10,000	4,59	45,900
26	K	734222102.S4	Privarovacie hrdlo s vnútorným závitom 3/4"	ks	10,000	22,20	222,000
27	K	734222102.S5	Automatický odvzduš.ventil DN15	ks	10,000	12,90	129,000
28	K	734222102.S6	Ostatné meracie armatúr,návarky s rúrk. s závitom G 3/4	ks	10,000	10,41	104,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	734222102.S7	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2"	ks	10,000	1,47	14,700
30	K	734222102.S8	Montáž armatúr s jedným závitom G3/4"	ks	10,000	1,52	15,200
31	K	734222102.S9	Montáž armatúr s dvojitém závitom G3/4"	ks	2,000	5,24	10,480
32	K	734222102.S10	Montáž armatúr s dvojitém závitom G1	ks	10,000	5,73	57,300
33	K	734222102.S11	Montáž armatúr s dvojitém závitom G5/4	ks	5,000	6,84	34,200

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	6 105,520			
34	K	735311230.27	Výmena technologie redelovačov podlahového vykurovania, regulačná stanica so zmiešavaním a elektrickým čerpadlom, servopohon 0-10,230V, rozdelovač, regulačný ventil, expačná nádoba, tlak. a funkč. skúška	ks	4,000	450,00	1 800,000
35	K	735311230.28	Nerezový rozdelovač OVENTROP MULTIDIS SF 4 - alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	232,62	232,620
VV		1			1,000		
36	K	735311230.29	Nerezový rozdelovač OVENTROP MULTIDIS SF 9- alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	447,08	447,080
VV		1			1,000		
37	K	735311230.30	Nerezový rozdelovač OVENTROP MULTIDIS SF 10- alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	490,02	490,020
VV		1			1,000		
38	K	735311230.31	Nerezový rozdelovač OVENTROP MULTIDIS SF 11- alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	575,80	575,800
VV		1			1,000		
39	K	735311230.32	Regulačný ventil s meracími výustkami DN25	ks	4,000	126,02	504,080
VV		4			4,000		
40	K	735311230.33	Automatický doplnovací ventil s manometrom IVAR AD V850 dopúšť. tlak 1 bar-alebo ekvivalent	ks	4,000	78,20	312,800
VV		4			4,000		
41	K	735311230.34	Automatický odvetšňovací ventil	ks	4,000	12,90	51,600
VV		4			4,000		
42	K	735311230.35	Pripojovacie adaptéry	ks	68,000	5,82	395,760
43	K	735311230.36	Spojky pre potrubie podlahového vykurovania	ks	68,000	5,82	395,760
44	K	735311230.37	Montáž	ks	4,000	120,00	480,000
45	K	735311230.38	Tlaková skúška	ks	4,000	25,00	100,000
46	K	735311230.39	Funkčná skúška	ks	4,000	80,00	320,000

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 620,000			
47	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	22,50	270,000
VV			"vypustenie systému pred demontážou" 12		12,000		
48	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	22,50	810,000
VV			"napustenie systému upravenou vodou" 36		36,000		
49	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	22,50	90,000
50	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	22,50	450,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"hydraulické vyregulovanie systému" 20		20,000		
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 421,000
51	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	subor	1,000	0,50	0,500
52	K	000400022.S1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dielenskú dokumentáciu	subor	1,000	0,50	0,500
53	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - 72-hodinová tlaková a vykurovacia skúška skúšky	hod	24,000	22,50	540,000
54	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - revízné správy a protokoly (4ks)	subor	4,000	220,00	880,000