

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

9 - PS - 14 Slaboprúdové rozvody - Bankový rozhlas

JKSO:

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Projektant:

Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 416 291

IČ DPH:

SK2021783104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 559,18

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

8 559,18

23,00%

1 968,61

Cena s DPH

v EUR

10 527,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

9 - PS - 14 Slaboprúdové rozvody - Bankový rozhlas

Miesto:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Dátum:

19.06.2025

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Projektant:

Architekti A B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 559,18

HSV - Práce a dodávky HSV

113,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

113,14

M - Práce a dodávky M

7 392,36

21-M - Elektromontáže

1 434,52

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

5 957,84

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

693,18

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

360,50

ROZPOČET

Stavba: NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt: 9 - PS - 14 Slaboprúdové rozvody - Bankový rozhlas

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ: XENEX, s. r. o.

Dátum: 19.06.2025

Projektant: Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 559,180

D HSVPráce a dodávky HSV

113,140

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

113,140

1	K	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	100,000	0,18	18,000
2	K	972045802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm smerom hore do betónu -0.00001t	cm	656,000	0,13	85,280
3	K	974029121.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	2,000	4,93	9,860

D MPráce a dodávky M

7 392,360

D 21-MElektromontáže

1 434,520

4	K	210010382.S	Krabica bezhalogénová, typ KSK 125 2PO6 (P60R, PS60, E60) vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	10,000	17,67	176,700
5	M	345410015030.S	Krabica bezhalogénová KSK 125 2PO6	ks	10,000	29,17	291,700
6	K	210010501.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2 x 4	ks	148,000	0,93	137,640
7	M	345610005200.S 1	Svorka krabicová 224-101 WAGO 1x1,0-2,5mm2 1-pólová lustrová sivá	ks	148,000	0,31	45,880
8	K	210011309.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	28,000	1,64	45,920
9	M	311310002700.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm vrátane vrutu	ks	28,000	0,02	0,560
10	K	210011309.S1	Osadenie požiarne odolnej príchytky na pripravenú dieru šróbom do betónu	ks	141,000	1,91	269,310
11	M	311310002700.S 1	Príchytka káblu typ 6716E.PO	ks	141,000	1,27	179,070
12	M	311310002700.S 2	Šrób do betónu SB6.3x35	ks	161,000	0,54	86,940
13	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	20,000	0,58	11,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	60,000	1,04	62,400
15	M	341110000100.S 1	Kábel medený 1-CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R	m	70,000	1,73	121,100
16	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	10,000	0,57	5,700
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							5 957,840
17	K	220370456.S1	Demontáž reproduktorového systému,kruhového a eliptického	ks	54,000	10,30	556,200
18	K	220370456.S	Montáž reproduktorového systému,kruhového a eliptického,upevnenie,pripojenie,nastavenie	ks	60,000	52,25	3 135,000
19	M	384430000900.S	Reproduktor stropný kruhový, kovový d 200 mm, 100 V, 6-3 W, montážny otvor d 170 mm	ks	60,000	24,23	1 453,800
20	K	220370536.S	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	14,000	11,17	156,380
21	M	384430000600.S	Reproduktor nástenný, skrinka drevená s prednou kovovou mriežkou, 100 V, 6-3-1,5 W, biely	ks	14,000	36,59	512,260
22	K	220370536.S1	Demontáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového14	ks	14,000	10,30	144,200
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							693,180
23	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín, kontrola a premeranie akustických vlastností nových inštalovaných reproduktorov a vedení	hod	16,000	30,51	488,160
24	K	HZS000125.S	Príprava na komplexné vyskúšanie a komplexné vyskúšanie	hod	6,000	34,17	205,020
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							360,500
25	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, odovzdať na CD!	hod	10,000	36,05	360,500